PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDÊNCIA DE SANEAMENTO - SUSAN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: DRENAGEM PROFUNDA
LOCAL: RUA MARCÍLIO DIAS - LIRA
DATA: 30/01/2017 **REFERÊNCIA - SINAPI -DEZ./2016 e SICRO - SET./2016** **BDI = 25,00%**

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**9.196,13**
1.1	SINAPI	85323	Locação e nivelamento de emissário/rede coletora com auxilio de equipamento topográfico	m	299,00	2,51	751,24
1.2	SINAPI	74210/001	Barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	15,00	435,26	6.528,94
1.3	SEMOSP		Cavalete para sinalização (0,80 x 1,20)m, incluindo pintura	un.	6,00	319,33	1.915,95
2.0			**DRENAGEM PROFUNDA**				**138.893,18**
2.1	SICRO	1 A 01 890 01	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria	m³	141,12	41,44	5.847,66
2.2	SICRO	3 S 04 001 00	Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat.	m³	562,13	8,23	4.623,50
2.3	SINAPI	73692	Lastro de areia média	m³	47,84	41,96	2.007,49
2.4	SINAPI	90706	Tubo de PVC corrugado de dupla parede, DN 400 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento.	m	299,00	302,61	90.481,14
2.5	SINAPI	94975	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) preparo manual	m³	17,66	370,44	6.543,41
2.6	SINAPI	74224/001	Poço de visita para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensões internas de 90x150x80cm (largxcompxalt), para rede de 600 mm, exclusos tampões e chaminé.	un.	5,00	1.323,23	6.616,13
2.7	SICRO	2 S 04 960 55	Boca de lobo simples grelha concr. BLS 05 AC/BC	un.	8,00	1.168,29	9.346,30
2.8	SINAPI	93382	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	665,7	19,13	12.731,39
2.9	SINAPI	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³	m³	37,55	18,54	696,16
	TOTAL GERAL R$						**148.089,31**